

Przedmiar

Roboty przygotowawcze i montażowe urządzenia placu zabaw dla dzieci

Obiekt	Wykonanie placu zabaw
Adres lokalizacji	Petrykozy dz. nr 64/23 gm. Rymań
Inwestor	Gmina Rymań - ul. Szkolna 7 78-125 Rymań
Biuro kosztorysowe	SEPBA - mgr inż. Tadeusz Dyrła ul. Okopowa 10C 78-100 Kołobrzeg

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Kosztorys sporządzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy-ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikację robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przedmiarze.

Sporządził mgr inż. Tadeusz Dyrła

Kołobrzeg 04.2019

PROJEKTY BUDOWLANE
audyty i świadectwa energetyczne
pozwolenia na budowę i użytkowanie,
SEPBA
mgr inż. Tadeusz Dyrła
upr. bud. nr A/PNB/8800/105/81
ul. Okopowa 10C 78-100 Kołobrzeg
tel. 694 721 808

Wykonanie placu zabaw

Plac zabaw urządzący na terenach wiejskich.

W zakres prac wchodzi:

1. przygotowanie terenu o nawierzchni trawiastej, z ewentualnym wykarczowaniem krzewów, wyrównaniem terenu i zasiewem nowej trawy
2. urządzeniem dojścia o nawierzchni żwirowej.
3. Wykopy pod fundamenty urządzeń,
4. Zabetonowanie podpór poszczególnych urządzeń.
5. Wyrównanie terenu wraz z obsiewem trawą.
6. Ogrodzenie terenu płotkiem lub wykorzystanie w celu oddzielenia o d ruchu maszyn rolniczych
7. Montaż urządzeń

Wykonanie placu zabaw

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 9 0901/11	Demontaż słupa rozkracznego	szt	1,00
2	KNKRB 1 0101/01	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm przy użyciu siekiery	szt	14,00
3	KNKRB 1 0220/02	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii III-IV przy użyciu spycharki gąsienicowej o mocy 74kW (100KM) planimetr 931,25	m2	931,25
		Kwota netto	m2	931,25
4	KNKRB 1 0314/01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III 86,75	m2	86,75
		Kwota netto	m2	86,75
5	KNCK 1 0101/01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm strefy bezpieczeństwa 3,6*7,6+5,0*6,4+3,3*6,0+5,6*5,6+6,0*3,0+2,0*2,0+3,14*4,45*4,45*0,25+3,5*4,0	m2	162,06
		Kwota netto	m2	162,06
6	KNCK 1 0405/03	Wykonanie nawierzchni z piasku o profilu korytowym lub półkorytowym - warstwa pośrednia o grubości 6cm 3,6*7,6+5,0*6,4+3,3*6,0+5,6*5,6+6,0*3,0+2,0*2,0+3,14*4,45*4,45*0,25+3,5*4,0	m2	162,06
		Kwota netto	m2	162,06
7	KNCK 1 0405/05	Wykonanie nawierzchni piasku o profilu korytowym lub półkorytowym - warstwa górna o grubości 6cm 3,6*7,6+5,0*6,4+3,3*6,0+5,6*5,6+6,0*3,0+2,0*2,0+3,14*4,45*4,45*0,25+3,5*4,0	m2	162,06
		Kwota netto	m2	162,06
8	KSNR 11 0712/03	Mechaniczne wykonywanie siewem trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kat. I-II	m2	855,94
2 Montaż urządzeń wraz z ich zakupem				
9	Kalkulacja indywidualna	Zestaw wielofunkcyjny z montażem i fundamentem	kpl	1,00
10	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka dwumiejscowa z montażem i fundamentem 1	szt	1,00
		Kwota netto	szt	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	Huśtawka wagowa z montażem i fundamentem	szt	1,00
12	Kalkulacja indywidualna	Piaskownica zasuwana 1,5x 3,0 m z montażem i mocowaniem	szt.	1,00
13	Kalkulacja indywidualna	Zestaw czworobok sprawnościowy z montażem i fundamentem	szt	1,00
14	Kalkulacja indywidualna	Urządzenie nr R-03 orbiterek pojedynczy z montażem i fundamentem	szt	1,00
15	Kalkulacja indywidualna	Wioślarz pojedynczy B-029 z montażem i fundamentem		1,00
16	Kalkulacja indywidualna	Wiata z ławkami 2 szt i stołem 3,5 x 4 m z montażem i fundamentami	kpl	1,00
17	Kalkulacja indywidualna	Ławki - z montażem i fundamentami	szt	2,00
18	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci metalowy - z montażem w fundamencie	szt	1,00
19	Kalkulacja indywidualna	Tablica z regulaminem na podłożu z blachy z montażem w fundamencie	kpl	1,00
20	Kalkulacja indywidualna	płotek + furtka 34,58+47,28+38,84+2,3	mb	123,00
		Kwota netto	mb	123,00

PROJEKTY BUDOWLANE
 audyty i świadectwa energetyczne
 pozwolenia na budowę i użytkowanie,
 SEPBA
 mgr inż. Tadeusz Dyrła
 upr. bud. nr A.PNB-8400/105/81
 ul. Okopowa 10C 77-110 Kolobrzeg
 tel. 694 721 808