

Przedmiar

Plac zabaw na wolnym powietrzu

Obiekt	obiekty małej architektury - plac zabaw
Budowa	78-125 Rzesznikowo dz.250/3 gm. Ryma
Inwestor	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu ul. Koszalińska 18A 78-125 Rymań
Biuro kosztorysowe	SEPBA mgr inż. Tadeusz Dyrła ul. Okopowa 10C 78-100 Kołobrzeg

Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Kosztorys sporządzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Robót mają charakter wyłącznie informacyjny, pomocniczy-ułatwiający kalkulację ceny i nie stanowią podstaw do rozliczenia się Zamawiającego i Wykonawcy. Oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze względu na specyfikację robót, mogą wystąpić roboty nie przewidziane w przedmiarze.

Sporządził mgr inż. Tadeusz Dyrła

Kołobrzeg 16.06.2022r

PROJEKTY BUDOWLANE
audyty i świadectwa energetyczne
pozwolenia na budowę, użytkowanie,
SEPBA
mgr inż. Tadeusz Dyrła
upr. bud. nr A/PNB/8300/105/81
ul. Okopowa 10C, 78-100 Kołobrzeg
tel. 694 721 908

obiekty małej architektury - plac zabaw

Do wykonania ogródka należy zabezpieczyć i przygotować teren o powierzchni około 1100 m².

Roboty przygotowawcze polegają na:

- bezpośrednio przed montażem wykopać doły fundamentowe, wykonać podsypkę o grubości 10 cm i dobrze ją ubić oraz wykonać stopy fundamentowe wg rysunków, montażowych producenta (kart katalogowych),
- wydzielić strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń,

Roboty montażowe polegają na::

- przy pomocy dźwigu lub ręcznie zamontować urządzenia do fundamentów, a po zamontowaniu zasypać doły i ubić grunt nad fundamentami,
- wykonać obramowanie placu z obrzeży chodnikowych na ubitej ławie piaskowej i obetonować,
- zamontować pozostałe wyposażenie (ławki , kosze , regulamin)
- rozścielić nawierzchnię z pospółki i dokonać ubicia nawierzchni z pospółki.

Opracowanie wykonano dwuczęściowo:

Założenia do kosztorysowania podstawowe R,S,Kp, Z - przedstawione są na okładce kosztorysu M - wyszczególnione w każdej pozycji kosztorysu, są to ceny średnie rynku lokalnego przyjęte w oparciu o dane wykonawców którzy wykonywali podobne siłownie zewnętrzne.

Kalulacja indywidualna (uproszczona) - opracowana została na podstawie:

- cennika netto urządzeń wybranego producenta na bazie kilku cenników od kilku dostawców jako wartość najbliższa średniej ceny,
- doliczenie średnich kosztów transportu od hipotetycznego dostawcy urządzeń,
- sugerowanej ceny montażu przez hipotetycznego dostawcę bez względu na sposób montażu.

Wartość szczegółowa opracowana na bazie KNR , KNNR, itd. podsumowanie każdej pozycji .

Podstawowy zestaw urządzeń przewidziany jako ogólnorozwojowy dla celów rekreacyjnych.

W skład zestawu wchodzi następujące urządzenia:

W skład dodatkowy dla placu zabaw wchodzi :

zjazd linowy 24m	kpl 1	
zestaw wielofunkcyjny	kpl 1	
piaskownica	kpl 1	
huśtawka dla dzieci do lat 3	kpl 1	
huśtawka podwójna dla dzieci powyżej 3 lat	kpl 1	kpl 1
karuzela podłogowa	kpl 1	
ławki parkowe	szt.2	
pojemnik na odpady stałe	szt.1	

obiekty małej architektury - plac zabaw

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0312/06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m ² i głębokości do 0,7m w gruncie kategorii III	dół	45,00
2	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m ³ z ręcznym układaniem betonu 45*0,45*0,45*0,6	m ³	5,47
		razem	m ³	5,47
3	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III 45*0,45*0,45*0,1	m ³	0,91
		razem	m ³	0,91
4	KNR 2-21 0401/01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II 125	m ²	125,00
		razem	m ²	125,00
5	KNR 2-21 0702/04	Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych 125	m ²	125,00
		razem	m ²	125,00
2 Plac zabaw				
6	KNR 2-21 0607/01	Ławki parkowe na stelażu szt 2 2*1,9	m	3,80
		razem	m	3,80
7	KNR K-05 0403/01	Montaż kosza aluminiowego zwykłego 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
8	KNNR 5 0403/01	Montaż zestawów urządzenia wielofunkcyjnego mocowanych na gotowym fundamencie 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00
9	KNR 7-30 1106/01	Montaż piaskownicy	kpl	1,00
10	KNP 18-38 3804/02	Montaż konstrukcji wsporczej z liną i bloczkiem zjazdu linowego i podestem	szt	1,00
11	KNR-W 7-21 0402/02	Montaż karuzeli	kpl	1,00
12	KNR-W 2-02r97 1040/03	Huśtawka wahadłowa 1 stanowiskowa	szt	1,00
13	KNR-W 2-02r97 1040/02	Huśtawka wahadłowa 2 stanowiskowa	szt	1,00

PROJEKTY BUDOWLANE
 audyty i świadectwa energetyczne
 pozwolenia na budowę i użytkowanie,
SEPBA
 mgr inż. Tadeusz Dyła
 upr. bud. nr A/PNB/8360/105/81
 ul. Okopowa 10C, 78-100 Kołobrzeg
 tel. 694 721 908

