
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Roboty instalacyjne

Obiekt Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu
Budowa ul. Koszalińska 41
 78-125 Ryman dz. nr 158
Inwestor Gmina Rymań ul. Szkolna 7
 78-125 Rymań
Biuro kosztorysowe Projekty audyty i świadectwa energetyczne - SEPBA mgr inż. Tadeusz Dyrła ul. Okopowa 10C
 Kołobrzeg

Poziom cen Sekocenbud IV kw.2011r i ceny rynku lokalnego

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Tadeusz Dyrła

Kołobrzeg 31.01.2012

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty instalacyjne -przygotowawcze				
1.1 Roboty przygotowawcze- demontaż inst. wod.-kan.				
1	KNR 4-02 0143/01	Demontaż urządzenia o pojemności zbiornika do 800dm ³	kpl	1,00
2	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt	2,00
3	KNR 4-04 0701/04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25mm	m	38,00
4	KNR 4-04 0705/04	Demontaż zbiorników płuczących z rurami płuczącymi i wspornikami blaszanymi i z tworzyw sztucznych	szt	1,00
5	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	2,00
6	KNR 4-04 0705/07	Demontaż wanien wraz z syfonami	szt	1,00
7	KNR 4-04 0703/02	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy 80-150mm	m	8,80
1.2 J.w. - c.o.				
8	KNR 4-04 0702/02	Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych średnicy 25-50mm	m	71,70
9	KNR 4-04 0707/01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzewczej do 2,5m ²	zespół	9,00
10	KNR 4-04 0706/01	Demontaż podgrzewaczy wodnych i parowych o pojemności 240dm ³	kpl	1,00
1.3 Roboty przygotowawcze - budowlane				
11	KNR-W 4-01 0210/05	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m ² w elementach z cegły pełnej (Mnożnik= 0,4)	m	33,80
12	KNK 7-28 0203/02	Przebicie otworów dla przewodów o średnicy do 50mm w ścianach murowanych grubości 25cm	szt	16,00
2 Roboty instalacyjne				
2.1 Instalacja wodociągowa z.w i c.w.u.				
13	KNR 2-15u1 000600/02	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	25,60
14	KNR 2-15u1 000600/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych c.w.	m	7,50
2.2 Osprzęt				
15	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków na szafce	szt	1,00
16	KNKRB 2 1004/05	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²	2,00
17	KNR 0-31 0111/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie	szt	1,00
18	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,00
19	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
20	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,00
21	KNR 2-15u1 000500/06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do płuczek ustępowych o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1,00
22	KNR 2-15u1 000500/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm		

Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	2,00
23	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20mm z.w.	szt	1,00
24	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20mm.c.w.	szt	1,00
25	KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,00
26	KNR 2-15 0112/02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm	szt	4,00
27	KNR 2-15 0112/02	Zawory antyskażeniowe typu Honeywell i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm	szt	1,00
28	KNR 0-31 0116/03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	60,80
29	KNR 0-31 0116/04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m	60,80
3.0 Instalacja c.o.				
30	KNR 2-15u1 000800/01	Montaż instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25mm	m	94,80
31	KNKRB 4t1 0310/06	Grzejniki stalowe lub aluminiowe o pow.ogrzewalnej do 2,5 m2 typu Purmo	kpl	9,00
32	KNR 0-31 0208/01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl	9,00
33	KNR 0-31 0208/03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl	9,00
34	KNR 0-31 0208/05	Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
35	KNR 0-31 0116/01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	94,80
36	KNKRB 4t1 0313/07	Próba instalacji na gorąco bez regulacji	urządzenie grzejne	16,00
37	KNR 2-15 0312/02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h Wiszący piec dwufunkcyjny typ Valiant 24 kW	kpl	1,00
4.0 Przyłącze gazowe zewnętrzne				
38	KNR 2-01 0317/02	Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym 17,0*1,0*0,9	m3	15,30
			razem	m3
39	KNR 2-15 0304/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych	m	17,00
40	KNR 2-15 0307/03	Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach, o średnicy przyłącza 32mm	kpl	1,00
41	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej zewnętrznej	kpl	1,00
42	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	15,30