

Przedmiar robót -

Remont więźby i wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego pw.Św.Szczepana w Rymaniu

Obiekt Kościół Rzymsko-Katolicki pw.Św.Szczepana
Rodzaj robót Remont więźby i pokrycia dachowego
Branża Budowlana
Lokalizacja 78-125 Ryman ul.Koszalińska 8 działka nr 242,obręb nr 79 Rymań,gm.Rymań
Inwestor Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Szczepana w Rymaniu
Biuro kosztorysowe ARCHINOVA Marek Nowakowski 78-100 Kołobrzeg ul. Spokojna 10

Tabela przedmiaru robót

Kościół Rzymsko-Katolicki pw.Św.Szczepana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont pokrycia dachowego					
1	NNRNKB 8 1624/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10m (16,96+16,96+10,06+10,06)*5,50	m2	297,22
				razem	m2 297,22
2	NNRNKB 8 1625/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	297,22
3			Kalkulacja zakładowa .Czas pracy rusztowania Nakład robocizny =1086 r-g.Skład zespołu roboczego =5.Współczynnik przestoju =0,84	m-g	357
4	KNR 4-01 0508/03		Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka Nawa (1,04+7,37)*16,96*2 dach prezbiterium z dobudówkami (6,97+3,69+6,86+6,82+6,73+16,36+16,36+4,29)	m2 m2	285,267 68,08
				razem	m2 353,347
5	KNR-W 4-01r97 0512/01		Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów z blachodachówki nie nadających się do użytku wejście (0,95+3,57)*8,94+(1,38+3,37)*8,94	m2	82,874
				razem	m2 82,874
6	KNR 4-01 0430/04		Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm wejście 82,87 nawa 285,262 prezbiterium 68,08	m2 m2 m2	82,87 285,262 68,08
				razem	m2 436,212
7	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysmów itp. z blachy nie nadającej się do użytku prezbiterium z dobudówkami (3,67+1,84+5,32+5,05+3,15+1,85+2,54)*0,25 nawa 33,92*0,25 wejście (0,95+3,57+1,38+3,37)*0,25	m2 m2 m2	5,855 8,48 2,318
				razem	m2 16,653
8	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku nawa 16,96*2 prezbiterium 23,96 wejście 17,88	m m m	33,92 23,96 17,88
				razem	m 75,76
9	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku nawa 5,88*4 prezbiterium z dobudówkami 3,12+5,50+5,50+2,72+2,72 wejście 12,80	m m m	23,52 19,56 12,8
				razem	m 55,88
10	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	436,212
11	KNR 0-15 0517/02		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	436,212
12	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy tytan-cynk grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm prezbiterium z dobudówkami 5,855 wejście 2,318 nawa 8,48	m2 m2 m2	5,855 2,318 8,48
				razem	m2 16,653
13	NNRNKB 1 0517/04		Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy tytan-cynk grubości 0,60mm nawa 33,92 prezbiterium s dobudówkami 3,26+2,96+2,80+2,80+2,87+2,86+3,21+3,20 wejście 8,94+8,94	m m m	33,92 23,96 17,88
				razem	m 75,76

Tabela przedmiaru robót

Kościół Rzymsko-Katolicki pw.Św.Szczepana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
14	NNRNKB 1 0519/03		Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy tytan-cynk o grubości 0,60mm nawa 23,52 prezbiterium z dobudówkami 19,56 wejście (3,20+3,20)+(3,20+3,20)	m m m razem	23,52 19,56 12,8 55,88
15	NNRNKB 1 0517/09		Założenie zbiorniczków przy rynnach z blachy tytan-cynk grubości 0,60mm	szt	12
16	KNR 4-02 0214/09		Wstawienie czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego (rewizja) średnicy 150mm	szt	10
17	KNR 2-02s 0504/01		Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną	m2	436,212
18	KNR 2-02u2 0539/04		Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów dachówką ceramiczną	m	33,92
19	KNR 4-01 0420/01		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	33,92
20	KNR 4-01 0420/04		Wykonanie daszków zabezpieczających 6,50*3,60	m2 razem	23,4 23,4
2 Konserwacja,naprawa,zabezpieczenie więźby dachowej					
21	KNR-W 4-01r97 0610/03		Odrzymbianie elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2 przy użyciu szczotek stalowych Krokwie (7,52*0,12*0,16)*17*2 kleszcze (5,06*0,08*0,16)*10 jętki 1 (4,42*0,18*0,18)*5 jętki 2 (2,08*0,12*0,16)*17 płatwie górne (16,26*0,18*0,22)*2 płatwie dolne 16,26*(0,18+0,18*0,18)*2 słupy (2,82*0,18*0,18)*10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	4,909 0,648 0,716 0,679 1,288 6,907 0,914 16,061
22	KNR-W 4-01r97 0614/07		Odrzymbianie metodą smarowania preparatami solowymi bali lub krawędziaków o powierzchni odrzymbiania ponad 10m2 - dwukrotne	m2	16,061
23	KNR-W 4-01r97 0631/01		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	16,061
24	KNR-W 4-01r97 0412/03		Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych,krokwi,płatwi ,słupów (przyjęto 10%)	m	30
25	KNR-W 4-01r97 0819/05		Rozebranie podłogi z płyt wiórowo-cementowych 8,0*16,26	m2 razem	130,08 130,08
26	KNR-W 2-02r97 1121/02		Podłoga z desek struganych o grubości 32mm	m2	130,08
3 Dach wieżyczki					
27	NNRNKB 8 1624/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10m (3,0+3,0+3,0+3,0)*10	m2 razem	120 120
28	KNR 4-04 0506/04		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (3,46*4)	m2 razem	13,84 13,84
29	TZKNBK XXIII II-2/01		Krycie zwykłe wież i kopuł blachą miedzianą 0,6mm	m2	13,84

Tabela przedmiaru robót

Kościół Rzymsko-Katolicki pw.Św.Szczepana

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 4-01 0535/02		Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- obróbki	m2	3,71
31	KNR K-05r10 0103/01		Mocowanie na krokwiach maty strukturalnej pod blachę	m2	13,84
32	KNR 2-02u2 0533/01		Obróbki z blachy z miedzi grubości 0,60mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm (4*2,66)*0,25+(2*2,10)*0,25	m2	3,71
			razem	m2	3,71
33			Kalkulacja zakładowa.Odtworzenie instalacji odgromowej z wykonaniem badań	kpl.	1
34			Kalkulacja zakładowa.Demontaz i powtórny montaz kuli z krzyżem. + koszt wynajmu podnośnika do robót demontażowych i montazowych	kpl.	1
35			Kalkulacja zakładowa.Konserwacja krzyża i kuli polegająca na usunięciu nawarstwień korozyjnych i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych poprzez malowanie.	kpl.	1
36			Kalkulacja zakładowa.Pokrycie kuli złotem płatkowym	kpl.	1
			4 Koszty pozostałe,wywóz odpadów budowlanych,koszty organizacyjne budowy,nadzór		
37	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km Dachówka 353,347*0,02 blachodachówka 82,874*0,0055 Łaty 436,212*0,04*0,06 opierzenia,rynny,rury spustowe 1,8	m3 m3 m3 m3	7,067 0,456 1,047 1,8
			razem	m3	10,37
38	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	10,37
39			Kalkulacja zakładowa.Koszt utylizacji odpadów budowlanych i opłata za wysypisko	m3	10,37
40			Kalkulacja zakładowa.Zabezpieczenie i wygradzenie terenu budowy,koszt najmu kontenerów,WC , kierownictwo budowy i nadzór techniczny	kpl.	1

