

Przedmiar robót -

Remont więźby i wymiana pokrycia dachowego kościoła filialnego pw.Św.Antoniego Padewskiego w Starninie

Obiekt	Kościół Rzymsko-Katolicki pw.Św.Antoniego Padewskiego
Rodzaj robót	Remont więźby i pokrycia dachowego
Branża	Budowlana
Lokalizacja	78-124 Starnin działka nr 65,obrę nr 80 Starnin,gmina Ryman
Inwestor	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Matki Boskiej Królowej Polski 78-124 Górawino,Górawino 43
Biuro kosztorysowe	ARCHINOVA Marek Nowakowski 78-100 Kołobrzeg ul. Spokojna 10

Tabela przedmiaru robót

Kościół Rzymsko-Katolicki pw.Św.Antoniego Padewskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
1 Remont pokrycia dachowego						
1	NNRNKB 8 1624/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10m (15,06+15,06+9,98)*5,70+(9,98+4,50+4,50)*4,79	m2	319,484	
				razem	m2	319,484
2	NNRNKB 8 1625/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	319,484	
3			Kalkulacja zakładowa .Czas pracy rusztowania Nakład robocizny =1086 r-g.Skład zespołu roboczego =5.Współczynnik przestoju =0,84	m-g	259	
4	KNR 4-01 0508/03		Rozbiórka pokrycia z dachówki innej niż karpiówka dach nawy (1,80+6,48)*15,36*2 dach prezbiterium (1,77+6,26)*4,94*2	m2 m2	254,362 79,336	
				razem	m2	333,698
5	KNR 4-01 0430/04		Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt do 24cm	m2	333,698	
6	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pasy nadrynnowe +opierzenia (21,29*2)*0,25+(8,00*2)*0,25+(3,0*2*0,25)	m2	16,145	
				razem	m2	16,145
7	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 15,36+15,36 nawa 4,94+4,94	m m	30,72 9,88	
				razem	m	40,6
8	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5,60+5,60	m	11,2	
				razem	m	11,2
9	KNR 0-15 0517/01		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	333,698	
10	KNR 0-15 0517/02		Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	333,698	
11	KNR 2-02 0506/02		Obróbki z blachy tytan-cynk grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	16,145	
12	NNRNKB 1 0517/04		Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy tytan-cynk grubości 0,60mm	m	40,6	
13	NNRNKB 1 0519/03		Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy tytan-cynk o grubości 0,60mm 5,60+6,60+5,60+6,60+3,20+3,20	m	30,8	
				razem	m	30,8
14	NNRNKB 1 0517/09		Założenie zbiorniczków przy rynnach z blachy tytan-cynk grubości 0,60mm	szt	4	
15	KNR 4-02 0214/09		Wstawienie czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego (rewizja) średnicy 150mm	szt	4	
16	KNR 2-02s 0504/01		Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną dachówka krawędziowa=(46,66+16,06)x3=188 333,698	m2	333,698	
				razem	m2	333,698
17	KNR 2-02u2 0539/04		Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachówką ceramiczną	m	40,6	
18			Kalkulacja zakładowa.Renowacja,obróbki z blachy tytan-cynk ,malowanie i oszklenie okien w połaci dachowej.	kpl.	8	
19	KNR 4-01 0420/01		Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	40,6	

Tabela przedmiaru robót

Kościół Rzymsko-Katolicki pw.Św. Antoniego Padewskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość				
20	KNR 4-01 0420/04		Wykonanie daszków zabezpieczających 9,98*2,50	m2	24,95				
				razem	m2	24,95			
2 Konserwacja,naprawa,zabezpieczenie więźby dachowej									
21	KNR-W 4-01r97 0610/03		Odgrzybianie elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2 przy użyciu szczotek stalowych Strop nad nawą krokwie (7,80*0,12*0,16)*16*2 kleszcze (4,92*0,08*0,16)*6 jetki 1 (4,22*0,18*0,18)*4 jetki 2 (2,58*0,16*0,16)*16 płatwie górne (14,08*0,18*0,22)*2 płatwie dolne (14,08*0,18*0,25)*2 belki stropowe (wierzch) (8,62*0,32)*16 deski stropowe dolne(zabezpieczone od góry) 87,18 słupy (2,78*0,18*0,18)*8 murłaty (14,08*0,16*0,16)*2*0,75 Więźba i strop nad prezbiterium krokwie (7,58*0,1*0,16)*5 jetki (2,82*0,1*0,16)*5 belki z wierzchu (4,54*0,28)*5 deski 42,88 murłaty (4,23*0,16*0,16)*2	m2	4,792				
				m2	0,378				
				m2	0,547				
				m2	1,057				
				m2	1,115				
				m2	1,267				
				m2	44,134				
				m2	87,18				
				m2	0,721				
				m2	0,541				
				m2	0,606				
				m2	0,226				
				m2	6,356				
				m2	42,88				
				m2	0,217				
				razem	m2	192,017			
				22	KNR-W 4-01r97 0614/07		Odgrzybianie metodą smarowania preparatami solowymi bali lub krawędziaków o powierzchni odgrzybiania ponad 10m2 - dwukrotne	m2	192,017
				23	KNR-W 4-01r97 0631/01		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	192,017
				24	KNR-W 4-01r97 0412/03		Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych,krokwi,płatwi ,słupów (przyjęto 10%)	m	19,5
				25	KNR-W 4-01r97 0414/04		Wymiana podsufitki z desek profilowanych grubości 25mm	m2	8
				26	KNR-W 4-01r97 1210/08		Lakieowanie farbą olejną dwukrotnie podsufitki	m2	8
27	KNR 2-02s 0607/01		Izolacja pozioma paroizolacyjna w przestrzeni nad dolnym pułapem -nawa	m2	87,18				
28	KNR 2-02s 0613/03		Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 5 cm	m2	87,18				
29	KNR-W 4-01r97 0819/05		Rozebranie podłogi z płyt OSB	m2	22				
30	KNR-W 2-02r97 1121/02		Podłoga z desek struganych o grubości 32mm	m2	116,24				
31	KNR 4-01 0619/09		Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych daszku wejścia z mchu o powierzchni ponad 5m2 1,73*3,12*2	m2	10,795				
				razem	m2	10,795			
32			Kalkulacja zakładowa.Odszwieżenie konstrukcji zadasznienia.	kpl.	1				
3 Koszty pozostałe,wywóz odpadów budowlanych,koszty organizacyjne budowy,nadzór									
33	KNR 4-01 0108/17		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km dachówka,gąsiorzy 333,698*0,02 łaty 3,337 opierzenia,rynny,rury spustowe,drewno z demontażu 1,5	m3	6,674				
				m3	3,337				
				m3	1,5				
				razem	m3	11,511			
34	KNR 4-01 0108/20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	11,511				
35			Kalkulacja zakładowa.Koszt utylizacji odpadów budowlanych i opłata za wysypisko	m3	11,511				

Tabela przedmiaru robót

Kościół Rzymsko-Katolicki pw.Św.Antoniego Padewskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
36			Kalkulacja zakładowa.Zabezpieczenie i wygrozdzenie terenu budowy,koszt najmu kontenerów,WC , kierownictwo budowy i nadzór techniczny	kpl.	1

