

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys


Obiekt FERMA KAROLÓWEK  
Kod CPV 45262660-5 - Usuwanie azbestu  
Budowa PŁONINO, działki 167/21 167/23 obręb Rzesznikowo, gmina Rymań  
Inwestor Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie  
Wykonawca System zlecony - przetarg  
Biuro kosztorysowe Fundacja JANTAR

Koszty zakupu

---

Sporządził Krzysztof Najda 729 665 243

---

  
Krzysztof Najda  
upr. bud. z §5 / §13  
Nr UAN/U/7342/53/93

## FERMA KAROLÓWEK

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>5 Budynek porodówki nr inwentarzowy 00046 nr. geodezyjny 179g</b>				
30 d.5	KNR 4-04 0508-05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	847,600		
31 d.5	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	291,200		
33 d.5	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	703,800		
34 d.5	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	285,600		
35 d.5	KI Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	34,950		
	<b>7 Centralna paszarnia nr inwentarzowy 00046-18B nr. geodezyjny 180g</b>				
62 d.7	KNR 4-04 0508-05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	1.178,000		
63 d.7	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	1.816,200		
64 d.7	KI Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	47,890		
	<b>9 Budynek wysokiej ciąży nr inwentarzowy 00046-2-1 nr.geodezyjny 182g</b>				
82 d.9	KNR 4-04 0508-05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	1.336,600		
83 d.9	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	459,200		
84 d.9	KNR 4-04 0502-02 Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich	m2	459,200		
85 d.9	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	1.117,800		
86 d.9	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	453,600		
87 d.9	KI Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	54,980		
	<b>10 Budynek loch luźnych nr inwentarzowy 00046-3-1 PO POŻARZE nr.geodezyjny 184g</b>				
98 d.10	KNR 4-04 0508-05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	1.434,400		
99 d.10	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	492,800		
101 d.10	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	1.200,600		
102 d.10	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	487,200		
103 d.10	KI Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	59,090		
	<b>12 Chlewnia loch luźnych nr inwentarzowy 00046-6-1 nr.geodezyjny 181g</b>				
122 d.12	KNR 4-04 0508-05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	847,600		
123 d.12	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	291,200		
124 d.12	KNR 4-04 0502-02 Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich	m2	291,200		
125 d.12	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	703,800		
126 d.12	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	285,600		
127 d.12	KI Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	34,950		
	<b>13 Chlewnia loch prośnych nr inwentarzowy 00046-7-1 nr.geodezyjny 175g</b>				
138 d.13	KNR 4-04 0508-05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	1.434,400		
139 d.13	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	492,800		
140 d.13	KNR 4-04 0502-02 Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich	m2	492,800		
141 d.13	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	1.200,600		
142 d.13	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	487,200		
143 d.13	KI Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	59,090		
	<b>14 Chlewnia fazy karmienia nr inwentarzowy 00046-8-B nr.geodezyjny 177g</b>				
154 d.14	KNR 4-04 0508-05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	1.336,600		
155 d.14	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	459,200		


## FERMA KAROLÓWEK

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
156 d.14	KNR 4-04 0502-02 Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich	m2	459,200		
157 d.14	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	1.117,800		
158 d.14	KNR 4-04 0508/04 wyd.IV 1997 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku	m2	453,600		
159 d.14	KI Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	54,980		
	<b>15 Budynek z wagą wozową nr inwentarzowy 00046-11-1 nr. geodezyjny 187g</b>				
170 d.15	KNR 4-04 0508-05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	9,450		
171 d.15	KI Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	0,160		
	<b>16 Budynek usług technicznych nr inwentarzowy 00046-12B nr. geodezyjny 186g</b>				
181 d.16	KNR 4-04 0508-05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	162,500		
182 d.16	KI Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t	2,960		
	<b>Gmina Rymań</b>				
R1	Kalkulacja indywidualna Budynek mieszkalny, nr działki 179/1, nr geodezyjny 79 mj, nr obrębu ewid.Leszczyn [0078]	t	2,772		
R2	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 46/1, nr obrębu ewid. Jarkowo [0055]	t	3,350		
R3	Kalkulacja indywidualna Budynek gospodarczy, nr działki 353/9, nr geodezyjny 79 mj, nr obrębu ewid.Leszczyn [0078]	t	4,320		
R4	Kalkulacja indywidualna Budynek gospodarczy, nr działki 179/1, nr geodezyjny 307 g, nr obrębu ewid.Leszczyn [0078]	t	1,350		
R5	Kalkulacja indywidualna Budynek gospodarczy, nr działki 179/1, nr geodezyjny 306 g, nr obrębu ewid.Leszczyn [0078]	t	0,630		
R6	Kalkulacja indywidualna Budynek garażowy, nr działki 158, nr obrębu ewid. Rymań [0079]	t	1,350		
R7	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 280/5, nr obrębu ewid. Rymań [0079]	t	5,400		
R8	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 469, nr obrębu ewid.Gorawino [0056]	t	0,306		
R9	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 468/9, nr obrębu ewid.Rzesznikowo [0082]	t	3,600		
R10	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 469, nr obrębu ewid. Gorawino [0056]	t	0,396		
R11	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 99, nr obrębu ewid. Kinowo [0081]	t	5,600		
R12	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 266/38, nr obrębu ewid.Drozdowo [0062]	t	4,500		
R13	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 44, nr obrębu ewid. Gorawino [0056]	t	14,400		
R14	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 478/3, nr obrębu ewid.Rzesznikowo [0082]	t	2,650		
R15	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 90, nr obrębu ewid. Drozdowo [0062]	t	4,500		
R16	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 441/12, nr obrębu ewid. Rymań [0079]	t	3,150		
R17	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 148, nr obrębu ewid. Jarkowo [0055]	t	1,900		
R18	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 260/28, nr obrębu ewid. Drozdowo [0062]	t	0,500		
R19	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 179/1, nr obrębu ewid. Leszczyn [0078]	t	1,980		
R20	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 8, nr obrębu ewid. Petrykozy [0053]	t	1,500		
R21	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 255/1, nr obrębu ewid.Rymań [0079]	t	2,000		
R22	Kalkulacja indywidualna Azbest składowany, nr działki 91, nr obrębu ewid.Jarkowo [0055]	t	0,827		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

Krzysztof Najda  
 upr. bud. z §5 i §13  
 Nr UAN/U/7342/53/93

## FERMA KAROLÓWEK

Nr	Opis robót	Wartość
5	Budynek porodówki nr inwentarzowy 00046 nr. geodezyjny 179g	
7	Centralna paszarnia nr inwentarzowy 00046-18B nr. geodezyjny 180g	
9	Budynek wysokiej ciąży nr inwentarzowy 00046-2-1 nr.geodezyjny 182g	
10	Budynek loch luźnych nr inwentarzowy 00046-3-1 PO POŻARZE nr.geodezyjny 184g	
12	Chlewnia loch luźnych nr inwentarzowy 00046-6-1 nr.geodezyjny 181g	
13	Chlewnia loch prośnych nr inwentarzowy 00046-7-1 nr.geodezyjny 175g	
14	Chlewnia fazy karmienia nr inwentarzowy 00046-8-B nr.geodezyjny 177g	
15	Budynek z wagą wozową nr inwentarzowy 00046-11-1 nr. geodezyjny 187g	
16	Budynek usług technicznych nr inwentarzowy 00046-12B nr. geodezyjny 186g	
	Gmina Rymań	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys

  
 Krzysztof Najda  
 upr. bud. z §5 / §13  
 Nr UAN/U/17342/53/93