



- ⊗ ściana zewnętrzna murowana z cegły pełnej gr. 38cm
- ⊙ ściana wewnętrzna murowana z cegły dziurawki gr. 25cm obustronnie tynk cement - wap.
- ⊗ ścianka na szkielecie drewnianym wypełnienie wełna mineralna obustronnie płyta gk lub płyta piłśniowa tynk na trzcinie grubości ścian od 12 do 20cm.
- ⊙ ścianka na szkielecie drewnianym 10x10cm bez wypełnienia jednostronnie płyta paździeżowa gr. 12mm
- Ⓐ deski 3,5cm belki stropowe 23x21cm glina z trocinami między belkami na gr. 9cm deski 2,5cm pustka powietrzna 11,5cm deski 3,5cm tynk na trzcinie
- Ⓑ legary 10 x10cm i 12x12cm kleścze 20x8cm od spodu deski 3,5cm tynk na trzcinie
- Ⓒ pokrycie z płyt falistych- eternit łąty 4x5cm krokwie 16x12,5cm w przestrzeniach strychowych ach nieocieplony

PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA

1:100

	Investor	Urząd Gminy w Rymaniu		
	Adres	78-125 Tymań ul. Szkolna 7		
	Dane kto	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował konstrukcję	Projektował konstrukcję	A/PNB/8300/105/81	
	Projektował architekturę	Projektował architekturę	22/ZPOIA/OKK/2007	
Opracował				
Nazwa inwestycji	Wymiana pokrycia dachowego z naprawą więźby dachowej			
Adres inwestycji	78-125 Dębica gm. Ryman dz. nr 171/3			
Stadium projektu	Projekt budowlany- wykonawczy	Data	Skala	Nr rys.
Nazwa rysunku	Przekrój B-B- inwentaryzacja	03.2009r	1:100	11