

Projekt ścieżki rowerowej birnającej trasą zlikwidowanej kolejki wąskotorowej od miejscowości Ząbrowo przez Rymań do jeziora Popiel. Trasa na terenie gmin : Gościno, Śmiemyśl i Rymań. Etap V- odcinek od Rymania 0+000 do drogi powiatowej o nawierzchni brukowej 6+520,74 ( most przez rzekę Mołstowa w km 4+147,24 )

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1	D.01.02.04	Rozebranie jezdni drewnianej	m3	0,91		
2	D.01.02.04	Rozebranie belek poprzecznych drewnianych mostów drewnianych	m3	3,71		
3	D.01.02.04	Rozebranie części skrzydełek z cegły	m3	1,57		
		<b>2. Ustrój nośny</b>				
4	M.20.01.2 1	Czyszczenie strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II stopnia czystości blachownic mostów	t	9,55		
5	M.20.01.2 1	Czyszczenie strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II stopnia czystości innych (drobnych) elementów mostów	t	0,55		
6	M.14.02.0 1	Malowanie zestawem mostowym blachownic mostów	t	9,55		
7	M.14.02.0 1	Malowanie zestawem mostowym innych (drobnych) elementów mostów	t	0,55		
8	M.20.01.1 3	Wbudowanie na mostach drewnianych belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych ( materiał z rozbiórki )	m3	2,54		
9	M.20.01.1 3	Wbudowanie na mostach drewnianych belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych	m3	1,23		
10	M.20.01.1 3	Ułożenie jezdni drewnianej z pojedynczym pokładem z bali	m3	3,08		
		<b>3. Podpory</b>				
11	D-10.01.0 1	Odtworzenie skrzydełek ceglanych	m2	3,92		
		<b>4. Wyposażenie</b>				
12	M.19.01.0 3	Montaż wraz z malowaniem poręczy mostowych	t	0,60		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				