
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski

Roboty instalacyjne - weryfikacja kosztorysu

Obiekt Świetlica wiejska w Jarkowie- instalacje sanitarne
Budowa Jarkowo - gm. Rymań
Inwestor Urząd Gminy Rymań - 78-125 Rymań
Biuro kosztorysowe Projekty Budowlane, audyty i świadectwa energetyczne- SEPBA - mgr inż
 Tadeusz Dyrła

Poziom cen III kw. 2009 r

Koszty zakupu

Sporządził inż. Małgorzata Gołębiowska

Kołobrzeg grudzień 2009

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Świetlica wiejska w Jarkowie- instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45330000-9	1. Instalacja wodociągowa		
1	KNNR 4 0114/03		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	50,000
2	KNNR 4 0114/04		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	25,000
3	KNNR 4 0117/01		Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 18mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	12,000
4	KNNR 4 0124/01		Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych w rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 28mm	kpl	1,000
5	KNNR 4 0126/04		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach niemieszkalnych	m	75,000
6	KNNR 4 0133/01		Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur z miedzianych	szt	11,000
7	KNNR 4 0133/02		Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z miedzianych	szt	2,000
8	KNNR 4 0140/02		Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 20mm	kpl	1,000
9	KNNR 4 0143/02		Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 200dm ³	kpl	1,000
10	KNNR 4 0203/03		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	23,000
11	KNNR 4 0203/04		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	34,000
12	KNNR 4 0208/03		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8,000
13	KNNR 4 0208/02		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,000
14	KNNR 4 0211/02		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych	szt	7,000
15	KNNR 4 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	3,000
16	KNNR 4 0213/05		Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym	szt	1,000
17	KNNR 4 0222/02		Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym	szt	2,000
18	KNNR 4 0229/05		Montaż zlewozmywaka żeliwnego, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt	2,000
19	KNNR 4 0230/02		Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	3,000

Świetlica wiejska w Jarkowie- instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNNR 4 0230/05		Ustawienie postumentu porcelanowego do umywalek	kpl	3,000
21	KNNR 4 0233/03		Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	3,000
22	KNNR 4 0234/02		Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl	2,000
23	KNR 2-15 0311/03		Kuchnie gazowe z piekarnikiem	szt	1,000
		45331100-7	2. Instalacja c.o.		
24	KNNR 4 0405/03		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	80,000
25	KNNR 4 0405/04		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	44,000
26	KNNR 4 0405/05		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	22,000
27	KNNR 4 0405/06		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	36,000
28	KNNR 4 0409/02		Punkty stałe na rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 15mm	szt	18,000
29	KNNR 4 0409/03		Punkty stałe na rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej 18mm	szt	18,000
30	KNNR 4 0412/01		Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	12,000
31	KNNR 4 0412/01		Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm- powrotny	szt	12,000
32	KNNR 4 0412/06		Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm	szt	6,000
33	KNNR 4 0418/05		Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm	szt	12,000
34	KNNR 4 0503/01		Kotły stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50kW	kocioł	1,000
		45330000-9	3. Przyłącze wodociągowe		
35	KNR 2-01 0317/02		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV	m3	29,000
36	KNR 2-01 0320/02		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III-IV	m3	29,000
37	KNNR 4 0112/03		Rurociągi z tworzyw sztucznych (OO,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	36,000
38	KNR 2-19 0219/01		Oznakowanie trasy z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi	m	36,000

Świetlica wiejska w Jarkowie- instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNNR 4 1110.1/01		Zasuwy typu "E" kielichowe o średnicy do 25mm z obudową montowane na rurociągach z PCW i PE	kpl	1,000
40	KNNR 4 0130/03		Zawory przelotowe i zwrotne o średnicy nominalnej 25mm instalacji wodociągowych z rur stalowych	szt	2,000
		45330000-9	4. Przyłącze kanalizacyjne + zbiornik		
41	KNR 2-01 0317/02		Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV	m3	36,300
42	KNR 2-01 0320/02		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III-IV	m3	36,300
43	KNR 4-01 0103/02		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m ² , głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III	m3	12,960
44	KNR 2-01 0320/02		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.III-IV	m3	2,000
45	KNNR 4 0203/04		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	55,000
46	KNR 2-01 0610/06		Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku	m3	13,200
47	KNNR 4 1417/01		Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem stożkiem betonowym	szt	2,000
48	Kalkulacja indywidualna		Zbiornik bezodpływowy PCV	szt	1,000

